

	MJ	Počet MJ	Kč/MJ	CELKEM v Kč
Položkový rozpočet stavby - oprava kanalizace Králka - Bulánka				
potrubí kanalizační DN 300 SN 8	m	237,00	0,00	0,00
natěžení zeminy ruční v hornině tř. 3	m ³	12,00	0,00	0,00
natěžení zeminy strojní v hornině tř. 3	m ³	195,00	0,00	0,00
příplatek za lepivost při těžení v hornině tř. 3	m ³	195,00	0,00	0,00
svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl. výkopu do 4 m	m ³	195,00	0,00	0,00
vodorovné přemístění výkopku do 5000 m	celek	1,00	0,00	0,00
zhotovení revizní šachty kanalizační	ks	4,00	0,00	0,00
uložení výkopku na skládce	m ³	154,00	0,00	0,00
zhotovení pískového lože	m ³	47,40	0,00	0,00
obsyp potrubí štěrkokovými 0-8 mm	m ³	95,00	0,00	0,00
montážní práce	celek	1,00	0,00	0,00
odbočka kanalizační DN 300/150	ks	7,00	0,00	0,00
kanalizační vpust' EDGE komplet (chodníková boční)	ks	7,00	0,00	0,00
kanalizační přípojka DN 150	m	10,50	0,00	0,00
úprava pláň se zhutněním	m ²	237,00	0,00	0,00
Celkem oprava kanalizace bez DPH				0,00